

许昌市生态环境局

许环建审〔2025〕36号

许昌市生态环境局 关于河南金宽机械有限公司年加工 3 万吨热镀锌项目环境影响报告书的批复

河南金宽机械有限公司：

你单位（统一社会信用代码：91411082MA47UMUB5J）报送的由河南咏蓝环境科技有限公司编制完成的《河南金宽机械有限公司年加工 3 万吨热镀锌项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，并已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信，我局原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行建设。

二、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

三、你单位应落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

四、项目位于长葛市董村镇司马村许昌表面处理产业园，建成后年加工 3 万吨热镀锌产品。工艺流程：检查待镀件、挂件-酸洗-水洗、清水漂洗-助镀-热镀锌-水冷-无铬钝化-喷漆修整-检验合格打包。

五、项目污染物外排应满足以下要求：

（一）废气。施工废气采用施工现场周边 100%围挡、土方及散碎物料 100%覆盖、出场车辆 100%冲洗干净、场区及道路 100%硬化、渣土车辆 100%密闭运输、拆除及土方工程 100%湿法作业、

在线监控系统 100%安装、移动车辆 100%达到环保要求、施工工地立面 100%封闭、扬尘处罚 100%到位，禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆等措施处理。酸洗酸雾和助镀废气通过酸洗、助镀工序二次密闭，设置密闭酸洗房，在酸洗房侧边及顶部设置吸风口等措施收集，与助镀液再生废气合并经“二级碱喷淋”处理达标后由 20m 高排气筒排放；热镀锌废气通过锌锅设置固定式密闭罩，在密闭罩侧边设置吸风口收集后，经“布袋除尘+水喷淋”处理达标后由 20m 高排气筒排放；热镀锌加热炉燃烧废气采用低氮燃烧技术，燃烧废气由 20m 高排气筒排放；喷漆、烘干废气通过喷漆房、烘干室的废气抽排风管、出风口集气管道收集后，经“漆雾二级过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”处理达标由 20m 高排气筒排放。

以上废气颗粒物、氯化氢均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 二级排放标准限值要求及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024 年修订版）》中 A 级指标要求；氨气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求；镀锌炉天然气燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024 年

修订版》“涉炉窑企业”A级指标要求。喷漆废气中的二甲苯、非甲烷总烃满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）标准限值要求，同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》A级指标及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）“表面涂装行业”排放限值要求。

（二）废水。水洗废水、废气喷淋塔废水、车间地面清洁废水在各废水排放单元在车间外采用池中套桶或槽的方式收集，由提升泵提升至相对应的架空主管道（明管，标识有污水种类和流向），进入园区鑫盛达热镀锌污水处理站相应的收集调节池，采取“调节+混凝气浮+化学沉淀+砂滤+碳滤+超滤”工艺处理后回用于园区热镀锌企业生产用水，不外排。生活污水依托园区德辉生活污水处理站（处理工艺：“化粪池+调节池+A²O+沉淀+消毒”）处理后全部用于园区绿化。

上述废水应满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）工业用水水质要求、《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）及污水处理厂进水水质要求。

（三）噪声。对风机、泵类、冷却塔等噪声源，采取减震、

隔声等措施。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（四）固废。锌锅底渣、废包装材料（未沾染有害物质）等一般固废暂存于一般固废暂存间，定期委托有资格、有能力的利用处置单位综合利用。危险废物中的废酸液、废酸渣由有资质单位直接派送密闭槽车，定期清运，不在厂区暂存；助镀池槽渣、除尘器收集的锌烟尘颗粒物（锌灰）、废布袋、钝化槽渣、含铁泥饼、锌锅浮渣、废破损包装桶、废包装袋、漆渣、过滤纸、废催化剂、废活性炭、废机油、废抹布、废机油桶等妥善暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门清运。上述固体废物应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

六、项目建成后，主要污染物排放总量控制如下：颗粒物 1.0844 吨/年、二氧化硫 0.2428 吨/年、氮氧化物 0.3468 吨/年、挥发性有机物 0.137 吨/年。项目新增颗粒物、二氧化硫、氮氧化物倍量替代来源于长葛市开行新型建材厂（普通合伙人）、长葛市众兴新型建材有限公司、长葛市万家建筑材料厂、长葛市鸿发新型建材厂四家砖厂自主退出生产经营活动所形成的削减指

标。挥发性有机物倍量替代来源于长葛市恒高装饰材料有限公司VOCS治理设施升级项目自主验收报告削减指标。

七、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度；项目投产前，应办理排污许可手续，做到持证排污；项目建成后，应按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行，并申请变更排污许可手续。

八、项目自本批复下达之日起，超过5年方决定开工建设的，环境影响评价文件应报我局重新审核。项目的性质、规模、地点、采用的工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。



抄送：许昌市生态环境综合行政执法支队，许昌市生态环境局长葛分局，河南咏蓝环境科技有限公司。
